

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน โดยติดตั้งสูบน้ำแบบแมลงด้ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง และวางท่อส่งน้ำชนิด HDPE PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. (2") ยาว 2,154 เมตร

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานท่อระหว่างระบบ								
	-ท่อ GS. Ø 2" (ชนิดหนาตามเงิน)	1.00	ท่อน	1,197.00	1,197.00	-	-	1,197.00	
	-ท่อ GS. Ø 3" (ชนิดหนาตามเงิน)	4.00	ท่อน	1,960.00	7,840.00	-	-	7,840.00	
	-ท่อ HDPE PN 10 Ø 63 มม. (2")	2,154.00	เมตร	123.00	264,942.00	-	-	264,942.00	
	-คอนกรีต K2. 240 ksc.	2.00	ลบ.ม.	2,360.00	4,720.00	-	-	4,720.00	
	-อุปกรณ์ประกอบได้แก่ประตุน้ำ ช็อง ข้อโค้ง และอุปกรณ์ อื่นๆที่จำเป็น	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				288,699.00		-	288,699.00	
2	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบน้ำแนวตั้งแบบหลายใบพัด 3.0 Hp. 220/380 V.	1.00	ชุด	31,120.00	31,120.00	-	-	31,120.00	
	-ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ ขนาด 3.0 Hp.	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	-สายไฟ VCT 2 X 16 SQ mm.	50.00	เมตร	280.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- สาย Drop wire (0.90 mm.)	11	ม้วน	1,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- ครอบวาล์วคัลลัมป์	62	ตัว	8.00	496.00	-	-	496.00	
- ตะขอยึดสายครอบวาล์ว	62	ตัว	45.00	2,790.00	-	-	2,790.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	-สวิตช์ใบพัด 1"	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า				79,306.00			79,306.00	
3	งานเทพและสถานีสูบน้ำ								
	-เหล็กกล่อง ขนาด 50X50X2.0 มม. น้ำหนัก 16.3 กก.	1.00	ท่อน	495.33	495.33	8.50	8.50	503.83	
	-เหล็กกล่อง ขนาด 25X25X1.2 มม. น้ำหนัก 5.2 กก.	6.00	ท่อน	142.06	852.36	8.50	51.00	903.36	
	-คาน้ำเหล็กขนาดชนมเป็ยกปูน ช่องคาน้ำ 2 นิ้ว ลวด 3.0 มม.	9.00	ตร.ม.	75.00	675.00	-	-	675.00	
	-Metal Sheet ทน 0.33 มม.	8.00	ตร.ม.	150.00	1,200.00	70.00	560.00	1,760.00	
	-ตะปูเกลียวปลายสว่าน ขนาด 3"	30.00	ตัว	3.00	90.00	-	-	90.00	
	-หุ่นลอยติดตั้งสูบน้ำรวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานเทพและสถานีสูบน้ำ				33,312.69		619.50	33,932.19	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เหลืองกานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฐาปิตา จันทการ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย อัครชอุทิศพันธ์)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย