

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านลุ่มลุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มลุ่ม

ปริมาณงาน โดยส่วนที่ 1.ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.00 เมตร 1 จุด (บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านป่าออร์)

ส่วนที่ 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส (5.5kW) 1 เครื่อง (บริเวณสถานีสูบน้ำวัดลุ่มลุ่ม) ตามแบบ อปต. ลุ่มลุ่มกำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<b>งานก่อสร้างถังน้ำใส</b>								
1.1	<b>งานดิน</b>								
	ขุดดินฐานราก , ถมดิน	28	ลบ.ม.	-	-	125	3,500	3,500	
	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	373.23	559	91	136	695	
1.2	<b>งานคอนกรีต</b>								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	2,315	3,472	306	459	3,931	
	คอนกรีต 1:2:4	11.50	ลบ.ม.	2,660	30,590	391	4,496	35,086	
1.3	<b>งานไม้แบบ</b>								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	65	ตร.ม.	153	9,926	133	8,645	18,571	
1.4	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	818	กก.	17.36	14,197	4.10	3,353	17,550	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	249	กก.	17.01	4,236	3.30	821	5,057	
	ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	27.11	487	-	-	487	
1.5	<b>งานผนัง</b>								
	ฉาบปูนเรียบ	28	ตร.ม.	49	1,381	82	2,296	3,677	
	ขัดมันพื้น	12	ตร.ม.	-	-	40	490	490	
1.6	<b>ท่อระบายอากาศ</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.17	ท่อน	2,403	408			408	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	382	764			764	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	526	526		320	846	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		แบบ กำหนดราคา	กลาง 2/2
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1	ชุด	90	90			90	
1.7	<b>ท่อน้ำดิน</b>								
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว	1	ตัว	290	290			290	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	277	554			554	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	0.17	ม.	1,649	280		280	560	
	แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1	แผ่น	50	50			50	
	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
1.8	<b>ท่อเผื่อขยาย</b>								
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	3,260	3,260			3,260	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	0.40	ทอน	277	110		150	260	
	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
1.9	<b>งานอื่นๆ</b>								
	บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส	1	ชุด	1,150	1,150	400	400	1,550	
	<b>รวมงานก่อสร้างถึงน้ำใส</b>				72,402		25,346	97,748	
2	<b>งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>								
2.1	<b>งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>								
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส (5.5kW)	1	เครื่อง	27,000	27,000	1,000	1,000	28,000	
	อุปกรณ์ซื้อต่อและและงานอื่นๆที่จำเป็น	1	งาน	2,500	2,500.00	-	-	2,500	
	<b>รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>				29,500		1,000	30,500	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นางสาวขวัญจิตร ชุมนเพ็ญ )

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสุรสิทธิ์ นนทสุต )

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวผกามาส จงกล )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน